

Das Pissoir mit Wächterraum Abb. 542 bis 544 ist in Werk- und kleinen Verblendsteinen ausgeführt. Das Dach wurde mit roten Ziegeln eingedeckt. Die Baukosten beliefen sich auf 6000 Mark. Die in den Abb. 545 bis 547a wiedergegebene Bedürfnisanstalt ist in Verbindung mit einer Schutzhalle in einer größeren Grünanlage errichtet. Aus Abb. 545 ist zu ersehen, wie der Bau



Abb. 545. Bedürfnisanstalt mit Regenschutzbach in den Grünanlagen im Eilbecktal.

in die vorhandene gärtnerische Anlage eingefügt ist. Der gesamte Baumbestand an dieser Stelle konnte erhalten werden. Auch hier ist die Außenfläche aus roten Verblendern und Werksteinen hergestellt. Das Dach ist mit kleinen roten Ziegeln eingedeckt. Die Baukosten beliefen sich auf 9000 Mark.