

hat, weil nun daselbst 2850 Cubicfuß Steine mit Handdiensten u. s. w. 48 thl. 8 gr. zu stehen kommen; so werden also für 1232 Fuß 20 thl. 16 gr. 7 pf. hinreichen.

Recapitulatio.

	thl.	gr.	pf.
1) Für Pfähle	2	14	3
2) Für geflochtene Weiden.	2	18	—
3) Für Faschinen.	—	18	6
4) Für Pfähle einzuschlagen und zu besplechten.	—	21	—
5) Für Steine, Fuhren und Handdienste.	20	16	7
Summa aller Baukosten,	27	16	4

III.

§. 45. Die steile Uferbefestigung durch Verpfählung Tab. VI. Fig. 37. erfordert,

1) An Pfahlholze.

Stücke.	Länge.	Dicke.	der Fuß a		kostet zusammen.		
	Fuß.	Zoll.	gr.	pf.	thl.	gr.	pf.
14 Stück stehender Pfähle.	20	12	1	1½	13	3	—
zur Holbe.	42	12	1	1½	1	23	3
8 Ankerb. für 4 Ank.	22	11½	1	—	7	8	—
4 Ankerschwellen i. k.	19	11½	1	—	3	4	—
4 Vorderstücken efgzr.	10	9	—	8	1	2	8
Die 3 Ankerpfähle l m n, 4 Anker erfor-	6	8	—	6	1	12	—
dern also 12 Stück.			Summa.		28	4	11

2) Boh: