

RÉCAPITULATION

DU MONTANT DES DÉPENSES.

1° Terrassements	65 60
2° Maçonnerie.	4 744 94
3° Charpente.	1 356 44
4° Couverture	684 25
5° Menuiserie	1 955 45
6° Serrurerie.	308 26
7° Peinture	220 10
8° Vitrierie.	69 08
Total égal.	9 404 12
Somme à valoir pour dépenses imprévues.	595 88
	<hr/>
	10 000 00

ÉTABLISSEMENT

de la ligne télégraphique.

PRIX DE REVIENT PAR KILOMÈTRE DE DOUBLE FIL.

(Fil omnibus et fil direct).

1° Poteaux.

20 Poteaux en pin préparé par le procédé Boucherie à 7 fr. 140^f »

2° Fil.

2 Kilomètres de fil de fer galvanisé de 4 millimètres pesant 200 kil.
à 75 les 100 kilog. 150 »

3° Porcelaines.

38 Cloches de suspension à 0^f 24. 9 12
2 Supports de tendeurs à 1 30. 2 60

11 72

4° Appareils de suspension.

28 Crochets galvanisés à 60 fr. le mille. 2 36
2 Tendeurs id. à 5^f 40. 10 80

13 16

5° Vis.

76 Vis 24,70 tête ronde galvanisées à 5^f 15 la grosse. 2 68
4 Vis tête carrée pour tendeurs à 30^f 60 le cent. 1 22

3 90

6° Pose.

20 Poteaux à 1^f 25. 25
Pose de 2 kilomètres de fil simple. 10
Scellement des crochets compris fourniture du soufre, 38
à 0,05. 1 90
Somme à valoir. 4 32

41 22

Total.

360^f »