

## DÉTAIL ESTIMATIF DU PONT ENTIER.

NUMÉROS DU MÈTRE.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES et indication de leur nature.	LONGUEUR DE 5 <sup>m</sup> ,40				LONGUEUR DE 4 <sup>m</sup> ,40			
		QUANTITÉS.	PRIX DE L'UNITÉ.	DÉPENSE		QUANTITÉS.	PRIX DE L'UNITÉ.	DÉPENSE	
				PARTIELLE.	TOTALE.			PARTIELLE.	TOTALE.
§ I <sup>er</sup> . — Maçonneries.									
1	Déblais pour fondations.....	195 00			162 60				
2	Béton.....	"			"				
2 bis.	Id. avec matériaux provenant des déblais.....	"			"				
3	Maçonnerie de moellon ordi- naire.....	189 00			157 55				
3 bis.	Maçonnerie avec moellon pro- venant des déblais.....	102 00			"				
5 ter.	Maçonnerie de moellon pour faces vus.....	192 00			95 65				
4	Maçonnerie de pierre de taille.	11 60			11 60				
5	Maçonnerie de briques... . .	8 00			8 00				
6	Parements vus de moellons parementés.....	204 00			187 50				
6 bis.	Rejointoiements de moellons parementés.....	204 00			187 50				
7	Parements vus de la pierre de taille.....	75 00			75 00				
7 bis.	Rejointoiements vus de la pier- re de taille.....	75 00			75 00				
8	Parements vus de la maçonne- rie de briques.....	72 00			72 00				
9	Chape en béton de 0,40 d'épais- seur.....	192 00			166 00				
10	Recouvrement en asphalte de 0,015 d'épaisseur.....	192 00			166 00				
§ II. — Cintres.									
11	Bois équarri.....	14 80			14 70				
12	Planche de 0,06 d'épaisseur..	90 00			75 50				
15	Fers pour boulons.....	88 00			88 00				
§ III. — Ouvrages divers.									
14	Pavages en pavés d'échantil- lon.....	105 00			78 50				
15	Bordures de trottoirs.....	50 70			50 70				
	Totaux.....								
	Sommes complémentaires.....								
	Totaux généraux.....								

En appliquant aux quantités indiquées dans la dernière colonne les prix variables de chaque localité, on aura le prix total du pont, sauf somme à valoir et rabais d'adjudication.

Un de ces ponts, entre Poitiers et la Rochelle, a coûté 40,400 fr.